



Inicio del Siniestro Volcamiento de Grúa 120 t

Durante la instalación de un “Rack” de tuberías en el muelle del Terminal Marítimo de un complejo petroquímico, ocurre el volcamiento de una grúa autotransportada con capacidad para levanta 120 Ton.

Volcamiento de Grúa de 120 Ton.

Durante la instalación de un “Rack” de tuberías en el muelle del Terminal Marítimo de un complejo petroquímico, ocurre el volcamiento de una grúa autotransportada con capacidad para levanta 120 Ton.

El siniestro ocurre debido a que la normativa del complejo petroquímico limita cualquier construcción o montaje que se realice en el muelle a que deben dejar en cualquier momento, suficiente vía despejada para la circulación de vehículos.

En estas condiciones, no se podían extender los apoyos traseros de la grúa.

Al finalizar el montaje, una mala operación del operador de la grúa, hizo que se perdiera el balance y la grúa volcó, provocando daños en la grúa y en las instalaciones del muelle. Para rescatar la grúa volcada hubo que utilizar la grúa de una gabarra.